

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym**

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym
37-306 Grodzisko Dolne 134
NIP 8161693001, REG: 180656560
tel. 17/243-64-66

Grodzisko Dolne, dnia 11.04.2023 r.

Dotyczy:

„Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Zmysłówka „

PYTANIE I:

W odpowiedzi z dnia 03.04.2023 cz.2 na pytanie nr 2 Zamawiający wskazał zakres inwestycji. Suma zakresu inwestycji obliczonego według wskazanych profili znacząco różni się od tego co jest w przedmiarze. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić : PVC 160 – 3208.8 mb, PVC 200 – 5462.3 mb, PE 90 – 3143,45 mb. Ilość PE 110 zgadza się i wynosi 2381.8 mb.

Ad.1

Przedstawione rozbieżności pomiędzy profilami a zakresem określonym w SWZ oraz w przedmiarach robót wynikają z faktu, że nie wszystkie odcinki kanalizacji wskazane na dołączonych profilach są objęte przedmiotowym postępowaniem (między innymi: rurociąg tłoczny od pompowni P22a do studni sr22a oraz rurociąg tłoczny od pompowni P27 do studni D17 nie wchodzi w zakres tego etapu inwestycji).

Zakres obejmujący przedmiotową inwestycję został określony w SWZ oraz w przedmiarach robót, gdzie na łączną długość kanałów grawitacyjnych należy zsumować zarówno pozycje przedmiarowe dotyczące montażu kanałów z PVC (tj. poz. 1.3.1 i poz. 1.3.2) jak również pozycje z przeciąganiem rurociągów PE SDR17 w rurach ochronnych (tj. poz. 1.3.11 i poz. 1.3.12).

Zakres przedmiotowego postępowania obejmuje:

Dla zadania "Budowa sieci kanalizacji w m. Laszczyny i Zmysłówka"

- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P24 wraz z rurociągiem tłocznym od P24 do SR24,*
- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P22c wraz z rurociągiem tłocznym od P22c do SR22c,*
- odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni C6 do studni SR22c.*

Dla zadania "Budowa sieci kanalizacji w m. Zmysłówka i Opaleniska"

- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P25 wraz z rurociągiem tłocznym od P25 do SR22c,*
- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P26 od studni D25 wraz z rurociągiem tłocznym od P26 do C8.*

W związku z powyższymi wyjaśnieniami przy sporządzaniu wyceny inwestycji proszę przyjąć ilości wskazane w przedmiarach robót, które są tożsame z ilościami zawartymi w SWZ.